

Preventive Maintenance PORTO SAID

مقايضة اعمال ترميم وتدعيم مدرسة / الفرنسيه مكان ببورسعيد

375	25	15	2م	2م اعمال هدم اسقف وجمالونات من الخشب ونقل المخلفات للمقالب العمومية	1
1600	32	50	2م	2م اعمال هدم مباني مع نقل المخلفات للمقالب العمومية	2
1250	125	10	2م	3م اعمال تكسير خرسانات عادية ومسلحة مع نقل المخلفات للمقالب العمومية	3
600	12	50	2م	2م تكسير بلاط ارضيات من اي نوع مع نقل المخلفات للمقالب العمومية	4
960	32	30	3م	3م اعمال حفر لزوم الاساسات مع نقل المخلفات للمقالب العمومية	5
5100	510	10	3م	3م اعمال خرسانة عادية لزوم الاساسات بمكونات 0.8 من دولوميت + 0.4 رمل + 250 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات	6
13615	1945	7	3م	3م اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بمكونات 0.8 من دولوميت + 0.4 رمل + 400 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات واسية حديد لاتزيد عن 100 كجم 3م خرسانة	7
49500	1980	25	3م	3م اعمال خرسانة مسلحة لزوم الهيكل بمكونات 0.8 من دولوميت + 0.4 رمل + 350 كجم اسمنت بورتلاندي عادي ونسبة حديد لاتزيد عن 100 كجم 3م خرسانة	8
4000	80	50	م/ط	م/ط اعمال ترميم شروخ واسية او مائلة بالتكديس وذلك بعد عمل الصلابة اللازمة حيث يتم توسيع الشرح بسمك يتراوح بين 3-7 سم حسب الحالة ويتم تنظيفه وحشوه بالبوليلاك مع مونة غير قابلة للاكماش ثم يتم فتح عراميس خامسة علي الحائط عمومية علي مسار الشرح علي مسافات 15-20 سم بالتبادل ويطول لا يقل عن سمك الحائط بحد ادني 30 سم ويحرق حوالي 3-5 سم ويحرق في نهايتي العرنوس تقبين بشلبيور بقطر وعمق مناسب للديابيس التي يتم تجهيزها من امياخ تصليح قطر 10 مم بحد خمسة دبابيس لكل متر طولي علي شكل لسان ويتم تثبيتها داخل الاخرام بمادة اسمنتية شديدة التماسك ويحرق يتم تسوية مونة حشو الشروخ وتغطية الديابيس في العراميس مع المحافظة علي سلامة الحائط	9
1400	140	10	م/ط	م/ط ترميم حوائط ومعالجة شروخ واسية او مائلة بطريقة الكمرات المدفونة للحوائط الحاملة من الخرسانة المسلحة وبالقواطع المناسبة وفي جميع الاحوال لا يزيد سمك تكسير مدمك من المباني للتركيب الكمر المدفون مع استعمال مونة اسمنتية خاصة تساعد علي قوة التماسك ويكون طول الكمرات المدفونة لا يقل عن ثلاثة امثال سمك الحائط	10
78400				الاجمالي	

المقاول

ع. م. م. م.

تابع مقايمة اعمال ترميم وتدعيم مدرسة / الفرنسي سكان بيور معبد

البيان	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
كجم فرق كمية حديد للزيادة عن 100 كجم/م3 خرسانة مسلحة سواء	كجم	3000	12.5	37500
11				
2م اعمال صلبات وتدعيم لزوم الاسقف للاسبوع الاول	2م	50	25	1250
12				
2م اعمال صلبات وتدعيم لزوم الاسقف لكل اسبوع تالي بعد الاسبوع الاول	2م	50	14	700
13				
2م عزل رطوبة لزوم الاساسات على الباراد مثل سيرو بلاست او مايمائته	2م	80	30	1500
14				
3م ردم برمال صفراء لزوم الاساسات	3م	20	48	960
15				
2م مياني طوب اسمنتتي او طقلي	2م	50	60	3000
16				
2م اعمال بياض تخشين للاسقف والحوائط غير شامل السقالات	2م	100	33	3300
17				
2م علاوة سقالات لزوم بياض الواجهات	2م	100	12	1200
18				
3م اعمال قمصان خرسانة مسلحة لزوم اساسات البواكي الخارجية بحيث	3م	3	3150	9450
19				
ان نسبة الحديد لاتزيد عن 100 كجم/م3 خرسانة	3م	13	3650	47450
20				
3م اعمال قمصان خرسانة مسلحة لزوم اعمدة ودوران البواكي الخارجية	3م	100	48	4800
21				
2م اعمال دهانات للواجهات سافيتو ضهارة فقط وغير شامل البطانة	2م	15	242	3630
22				
م/ط اعمل كوپستات كريتا ل ومواسير 2" لزوم السلالم	م/ط	20	65	1300
23				
2م بكة خرسانة عادية لزوم الارضيات سمك 15 سم	2م	20	77	1540
24				
2م بلاط ارضية صكتل كريت 25*25*2.5 سم	2م	10	65	650
25				
2م بلاط موزايكو 25*25*2.5 سم	2م	1	10500	10500
26				
بالعدد بوابة حديد لزوم عمل فتحة دخول من الشارع الرئيسي مقاس 2.5*3.0 متر	بالعدد			
27				
2م دهانات بلاستيك لزوم الحوائط الداخلية	2م	150	23	3450
28				
3م اعمال نجارة مجمعة لزوم تغطية المشاية بين المصروح والكنيسة لارتفاعها	3م	0.75	4250	3187.5
29				
2م اعمال قرميد لزوم تغطية الاسقف الخشبية	2م	10	175	1750
30				
م/ط كمبوة درج رخام برلاتو	م/ط	70	140	9800
31				
م/ط وزرة برلاتو سمك 2 سم لزوم السلالم	م/ط	50	32	1600
32				
2م ترابيع رخام برلاتو لزوم صدفات السلالم	2م	10	165	1650

Totale

المقاول